



PALMAS-TO, 28/03/2022

Á CAMARA MUNICIAPAL DE PALMAS-TO

Telefone: (63)984331159 E-mail: sgsengenharia01@gmail.com

Objeto Licitado:EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CAMARÁ MUNICIPAL DE ALVORADA - TO

Proponente : SGS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 27.511.961/0001-17, Endereço: Quadra Arso 151, ACSV 06, Av. LO 31, nº08, Sala 02, Bairro Plano Diretor Sul, Município de Palmas TO, CEP: 77025-406.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE SINAPI

PALMAS-TO

CIDADE / UF- ALAVORADA-TO

DATA BASE

12/2021-DES.

BDI 1

28,82%

BDI-2

22,85%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
1,			EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CAMARÁ MUNICIPAL DE ALVORADA - TO					-	74.685,79
1.1.			REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO					-	401,04
1.1.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,59	183,65	BDI 1	236,58	139,58
1.1.2.	Composição	COMP. 01	REMOÇÃO DE GRAMAS EM PLACAS	M2	26,66	3,56	BDI 1	4,58	122,12
1.1.3.	Composição	COMP. 02	REMOÇÃO DE TERRA (DOS CANTEIRO)	M3	3,80	28,47	BDI 1	36,67	139,34
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	3571,22
1.2.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,30	25,05	BDI 1	32,27	396,90
1.2.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	26,66	90,17	BDI 1	116,15	3096,67
1.2.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	26,66	2,26	BDI 1	2,91	77,65
1.3.			PINTURAS					-	3342,49



1.3.1.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	4,58	BDI 1	5,90	295,10
1.3.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	126,80	18,32	BDI 1	23,60	2991,88
1.3.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	37,95	1,14	BDI 1	1,46	55,51
1.4.			PAISAGISMO					-	5604,31
1.4.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE BUXINHO	UN	28,00	108,34	BDI 1	139,57	3907,96
1.4.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	438,95	BDI 1	565,45	1696,36
1.5.			ESTACIONAMENTO					-	57850,36
1.5.1.	Cotação	001	EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOMBRITE E ESTRUTURA METALICA	M2	100,00	448,20	BDI 2	550,61	55061,37
1.5.2.	Composição	COMP. 04	EXECUÇÃO DE BARRAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, COMPRIMENTO = 1,90m e ALTURA = 0,15M	UNIDADE	4,00	541,26	BDI 1	697,25	2788,99
1.6.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	3.916,37
1.6.1.	Composição	COMP. 03	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	1520,10	BDI 1	1958,19	3916,37