



ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIA CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA-TO

EMPRESA: W&L CONSTRUTORA E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI. CNPJ/CGC (MF) nº. 24.554.589.0001-38, venida Bernardo Sayao, S/N, Quadra 02 Lote.02, Centro, CEP: 77555-000, Fatima -TO

Telefone: (63)99297-6126,

Objeto Licitado:EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CAMARÁ MUNICIPAL DE ALVORADA - TO

e-mail wlconstrutora@eireli@gmail.com

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) | Preço Total (R\$) | BDI 1 | | BDI-2 | |
|--------|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------|--|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | 28,82% | | 22,85% | |
| 1, | | | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CAMARÁ MUNICIPAL DE ALVORADA - TO | | | | | | | | | | 74.460,84 |
| 1.1. | | | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO | | | | | | | | | | 399,83 |
| 1.1.1. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,59 | 183,10 | BDI 1 | 235,87 | 139,16 | | | | |
| 1.1.2. | Composição | COMP. 01 | REMOÇÃO DE GRAMAS EM PLACAS | M2 | 26,66 | 3,55 | BDI 1 | 4,57 | 121,75 | | | | |
| 1.1.3. | Composição | COMP. 02 | REMOÇÃO DE TERRA (DOS CANTEIRO) | M3 | 3,80 | 28,38 | BDI 1 | 36,56 | 138,92 | | | | |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 3560,47 | | | | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94263 | GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 12,30 | 24,97 | BDI 1 | 32,17 | 395,71 | | | | |
| 1.2.2. | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 26,66 | 89,90 | BDI 1 | 115,80 | 3087,35 | | | | |
| 1.2.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 26,66 | 2,25 | BDI 1 | 2,90 | 77,41 | | | | |
| 1.3. | | | PINTURAS | | | | | | 3332,42 | | | | |
| 1.3.1. | SINAPI | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 50,00 | 4,57 | BDI 1 | 5,88 | 294,21 | | | | |

[Assinatura]

[Assinatura]



ORÇAMENTO

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|--|---------|--------|---------|-------|---------|----------|
| 1.3.2. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 126,80 | 18,26 | BDI 1 | 23,52 | 2982,86 |
| 1.3.3. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CATAÇÃO). AF_05/2021 | M | 37,95 | 1,13 | BDI 1 | 1,46 | 55,34 |
| 1.4. | | | PAISAGISMO | | | | | - | 5587,43 |
| 1.4.1. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE BUXINHO | UN | 28,00 | 108,02 | BDI 1 | 139,15 | 3896,19 |
| 1.4.2. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 3,00 | 437,63 | BDI 1 | 563,75 | 1691,25 |
| 1.5. | | | ESTACIONAMENTO | | | | | - | 57676,11 |
| 1.5.1. | Cotação | 001 | EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOMBRITE E ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 100,00 | 446,85 | BDI 2 | 548,96 | 54895,52 |
| 1.5.2. | Composição | COMP. 04 | EXECUÇÃO DE BARRAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO = 1,90m e ALTURA = 0,15M | UNIDADE | 4,00 | 539,63 | BDI 1 | 695,15 | 2780,58 |
| 1.6. | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | - | 3.904,58 |
| 1.6.1. | Composição | COMP. 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 2,00 | 1515,52 | BDI 1 | 1952,29 | 3904,58 |

FÁTIMA-TO, 28/03/2022

Wannantan Coelho da Silva Barros

W&L CONSTRUTORA E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ/CGC (ME) nº. 24.554.589.0001-38

WANNANTAN COELHO SILVA BARROS; CPF: 023.522.091-45

Proprietário/Administrador

24.554.589/0001-38
W & L CONSTRUTORA E SERVIÇOS
ELETRICOS EIRELI
AV. BERNADO SAYÃO, S/N - CENTRO
CEP: 77.555-000 - FÁTIMA - TO

